

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212330-8 Roboty budowlane w zakresie bibliotek

NAZWA INWESTYCJI : Remont zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej a Żarach w zakresie pilnych napraw zniszczonych i postępujących w niszczeniu elementów i części budynku
ADRES INWESTYCJI : 68-200 Żary ul. Wrocławska 11, nr ewid. działki 159/1
INWESTOR : Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach
ADRES INWESTORA : 68-200 Żary ul. Wrocławska 11

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Naprawa elementów i części budynku MBP					
1		Naprawa balkonu i balustrad			
1	ZKNR C-2 d.1 0803-01	Skucie ręczne na gł. 1 cm, powierzchnie poziome i pionowy	m ²		
		1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
2	ZKNR C-2 d.1 0803-05	Skucie ręczne - dodatek za każdy 1 cm głębokości skucia	m ²		
		Krotność = 9	m ²	1,000	
		1			
				RAZEM	1,000
3	ZKNR C-2 d.1 0801-01	Oczyszczenie powierzchni betonu	m ²		
		1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
4	ZKNR C-2 d.1 0808-05	Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betonowej - pow. pionowa i pozioma	m ²		
		1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
5	ZKNR C-2 d.1 0811-05	Ręczne wypełnienie ubytków o głębokości powyżej 35 mm w betonie - pow. pionowa i pozioma	dm ³		
		100	dm ³	100,000	
				RAZEM	100,000
6	ZKNR C-2 d.1 0812-01	Ręczne profilowanie naroży betonowych	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
7	ZKNR C-2 d.1 0812-03	Ręczne profilowanie naroży - szpachlowanie	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
8	ZKNR C-2 d.1 0815-01	Ręczne szpachlowanie powierzchni betonowych - dodatek za każdy dodatkowy 1 mm	m ²		
		Krotność = 5	m ²	1,000	
		1			
				RAZEM	1,000
9	KNR-W 2-02 d.1 1116-07	Montaż siatki stalowej 300x150 mm	m ²		
		0,05	m ²	0,050	
				RAZEM	0,050
10	d.1 wycena indywidualna	Wypełnienie wszystkich spoin masa elastyczną – do zatarcia małych rys należy wykorzystać masę trwale elastyczną	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
11	ZKNR C-2 d.1 0417-07	Naprawa ubytków w profilach ciągnionych szerokość profilu 15-20 cm	m ²		
		1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
12	ZKNR C-2 d.1 0417-08	Naprawa ubytków w profilach ciągnionych dodatek za każde 5 cm rozwinięcia	m ²		
		1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
13	ZKNR C-2 d.1 0417-03	Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szerokość profilu 15-20 cm	m ²		
		1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
14	ZKNR C-2 d.1 0417-04	Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); dodatek za każde 5 cm rozwinięcia	m ²		
		1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
15	d.1 wycena indywidualna	Wymiana rygacza na element ze stali nierdzewnej oraz wyprowadzenie poza balkon na głębokość minimum 20 cm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR-W 2-02 d.1 0514-03	Krawędzie balkonów (obróbki) z blachy tytan-cynk	m ²		
		2,3	m ²	2,300	
				RAZEM	2,300
17	d.1 wycena indywidualna	Demontaż istniejącej konstrukcji zabezpieczającej	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
18	KNR 0-25 d.1 0101-02 kalk. własna	Mycie konstrukcji balustrady	m ²		
		3,33	m ²	3,330	
				RAZEM	3,330
19	KNR 0-25 d.1 0102-02 kalk. własna	Usuwanie warstwy rdzy	m ²		
		3,33	m ²	3,330	
				RAZEM	3,330
20	KNR 0-25 d.1 0103-02 kalk. własna	Odtłuszczenie konstrukcji	m ²		
		3,33	m ²	3,330	
				RAZEM	3,330
21	KNR 0-25 d.1 0105-02 kalk. własna	Mechaniczne czyszczenie konstrukcji	m ²		
		3,33	m ²	3,330	
				RAZEM	3,330
22	KNR 0-25 d.1 0202-02 0201 B 04 kalk. własna	Malowanie wysokocynkową farbą antykorozyjną	m ²		
		3,33	m ²	3,330	
				RAZEM	3,330
23	KNR 0-25 d.1 0202-02 0201 B 04 kalk. własna	Malowanie balustrady na kolor czarny	m ²		
		3,33	m ²	3,330	
				RAZEM	3,330
2		Naprawa ścian od strony dachu - attyka od strony wschodniej i zachodniej			
2.1		Attyka od strony wschodniej i zachodniej (wariant 1 naprawy)			
24	KNR-W 4-01 d.2. 0545-08 1	Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		35	m ²	35,000	
				RAZEM	35,000
25	ZKNR C-1 d.2. 0401-02 1	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni odbijanej do 5 m ²	m ²		
		50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
26	ZKNR C-1 d.2. 0402-03 1	Oczyszczenie powierzchni ścian	m ²		
		50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
27	KNR AT-42 d.2. 0101-01 1	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28	KNR 2-02 d.2. 1218-01 1	Wsporniki ze stali teowej proste-Analogia klamry stalowe z płaskownika 60x6mm dł. 1m od strony wewnętrznej	szt.		
		38	szt.	38,000	
				RAZEM	38,000
29	KNR 0-17 d.2. 2609-07 1 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach- wklejenia siatki zabezpieczającej klamry stalowe 38*0,15	m ²		
			m ²	5,700	
				RAZEM	5,700
30	ZKNR C-2 d.2. 0703-04 1	Montaż kotew chemicznych w systemie Pattex; wiercenie otworu o śr. 12 mm i gł. 100 mm w cegle pełnej	szt.		
		38*4	szt.	152,000	
				RAZEM	152,000
31	ZKNR C-2 d.2. 0404-05 1	Odrzybianie ścian ponad 5,0 m2 metodą smarowania - jednokrotne	m ²		
		50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
32	ZKNR C-2 d.2. 0404-06 1	Odrzybianie ścian ponad 5,0 m2 metodą smarowania - każde następne	m ²		
		50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
33	d.2. wycena indywidualna 1	Ubytki i uszkodzenia w detalu attyki odtworzyć na wzór poprzednich detali (wycena szacunkowa)	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
34	KNR 19-01 d.2. 0813-01 1 kalk. własna	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych nakrapianych	m ²		
		50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
35	KNR-W 2-02 d.2. 0514-02 1	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk	m ²		
		35	m ²	35,000	
				RAZEM	35,000
36	d.2. wycena indywidualna 1	Zrekonstruowanie pierwotnych żłobin odprowadzających wodę deszczową (wycena szacunkowa)	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
37	ZKNR C-2 d.2. 0416-01 1	Impregnacja i i hydrofobizacja powierzchni pionowych zewnętrznych gładkich	m ²		
		30	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
38	KNR-W 4-01 d.2. 0109-09 1	Wywiezienie gruzu samochodami na wysypisko	m ³		
		1	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
39	d.2. wycena indywidualna 1	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku	m ³		
		1	m ³	1,00	
				RAZEM	1,00
2.2		Pozostałe attyki			
40	KNR-W 4-01 d.2. 0545-08 2	Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		36	m ²	36,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	36,000
41	ZKNR C-1 d.2. 0401-02 2	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni odbijanej do 5 m2 55	m ² m ²	 55,000	
				RAZEM	55,000
42	ZKNR C-1 d.2. 0402-03 2	Oczyszczenie powierzchni ścian 55	m ² m ²	 55,000	
				RAZEM	55,000
43	KNR AT-42 d.2. 0101-01 2	Oczyszczenie i zmycie podłoża 55	m ² m ²	 55,000	
				RAZEM	55,000
44	ZKNR C-2 d.2. 0404-05 2	Odrzybianie ścian ponad 5,0 m2 metodą smarowania - jednokrotne 55	m ² m ²	 55,000	
				RAZEM	55,000
45	ZKNR C-2 d.2. 0404-06 2	Odrzybianie ścian ponad 5,0 m2 metodą smarowania - każde następne 55	m ² m ²	 55,000	
				RAZEM	55,000
46	KNR 19-01 d.2. 0813-01 2 kalk. własna	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych nakrapianych 55	m ² m ²	 55,000	
				RAZEM	55,000
47	KNR-W 2-02 d.2. 0514-02 2	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk 36	m ² m ²	 36,000	
				RAZEM	36,000
48	ZKNR C-2 d.2. 0416-01 2	Impregnacja i i hydrofobizacja powierzchni pionowych zewnętrznych gładkich 30	m ² m ²	 30,000	
				RAZEM	30,000
49	KNR-W 4-01 d.2. 0109-09 2	Wywiezienie gruzu samochodami na wysypisko 1,1	m ³ m ³	 1,100	
				RAZEM	1,100
50	d.2. wycena indywidualna 2	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku 1,1	m ³ m ³	 1,10	
				RAZEM	1,10
3		Naprawa gazonów			
51	ZKNR C-2 d.3 0803-01	Skucie ręczne na gł. 1 cm, betonu na gazonach 3	m ² m ²	 3,000	
				RAZEM	3,000
52	ZKNR C-2 d.3 0803-05	Skucie ręczne - dodatek za każdy 1 cm głębokości skucia Krotność = 4 3	m ² m ²	 3,000	
				RAZEM	3,000
53	ZKNR C-2 d.3 0801-08	Mycie wysokociśnieniowe podłoża betonowego 3	m ² m ²	 3,000	
				RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54	ZKNR C-2 d.3 0801-01	Oczyszczenie powierzchni betonu	m ²		
		10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
55	ZKNR C-2 d.3 0404-01	Odgrzybianie gazonów do 2,0 m2 metodą smarowania - jednokrotne	m ²		
		10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
56	ZKNR C-2 d.3 0404-02	Odgrzybianie gazonów do 2,0 m2 metodą smarowania - każde następne	m ²		
		10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
57	ZKNR C-2 d.3 0808-05	Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betonowej	m ²		
		3	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
58	ZKNR C-2 d.3 0811-05	Ręczne wypełnienie ubytków o głębokości powyżej 35 mm w betonie	dm ³		
		20	dm ³	20,000	
				RAZEM	20,000
59	ZKNR C-2 d.3 0417-07	Naprawa ubytków w profilach ciągnionych szerokość profilu 15-20 cm	m ²		
		2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
60	ZKNR C-2 d.3 0417-03	Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szerokość profilu 15-20 cm	m ²		
		2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
61	ZKNR C-2 d.3 0416-01	Impregnacja i i hydrofobizacja powierzchni pionowych zewnętrznych gładkich	m ²		
		10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
4		Naprawa czap kominowych			
62	KNR-W 4-01 d.4 0212-03	Ręczna rozbiórka czap betonowych	m ³		
		0,79	m ³	0,790	
				RAZEM	0,790
63	KNR-W 4-01 d.4 0349-01	Usunięcie przepalonych i spękanych cegieł	m ³		
		2	m ³	2,000	
				RAZEM	2,000
64	KNR-W 4-01 d.4 0109-09	Wywiezienie gruzu samochodami na wysypisko	m ³		
		2,79	m ³	2,790	
				RAZEM	2,790
65	d.4 wycena indywidualna	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku	m ³		
		2,79	m ³	2,79	
				RAZEM	2,79
66	KNR AT-26 d.4 0101-02 uwaga pod tablicą.	Usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły	m ²		
		11,5	m ²	11,500	
				RAZEM	11,500
67	KNR AT-26 d.4 0101-05	Reprofilacja spoin w murach z cegły	m ²		
		11,5	m ²	11,500	
				RAZEM	11,500
68	ZKNR C-1 d.4 0402-03	Oczyszczenie powierzchni kominów	m ²		
		15,5	m ²	15,500	
				RAZEM	15,500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
69	ZKNR C-2 d.4 0801-08	Mycie wysokociśnieniowe podłoża ceglanego 15,5	m ² m ²	 15,500	
				RAZEM	15,500
70	KNR-W 4-01 d.4 0304-01	Uzupełnienie kominów ceglami zachowując istniejący wążek ceglany 2	m ³ m ³	 2,000	
				RAZEM	2,000
71	KNR-W 4-01 d.4 0304-01	Wykonanie podbudowy z cegły pełnej klasy 15 na zaprawie cementowo - wapiennej 0,27	m ³ m ³	 0,270	
				RAZEM	0,270
72	KNR-W 2-02 d.4 0220-05	Nakrywy kominów o średniej grubości 10 cm 5,27	m ² m ²	 5,270	
				RAZEM	5,270
73	d.4 wycena indywidualna	Wykonanie wylotów kominów wentylacyjnych z boku, a w przypadku, gdy komin pełni funkcję komina spalinowego lub dymowego wykonać odpowiednie otwory w nowych czapach i zwieńczyć nasadami dachowymi ze stali nierdzewnej do kominów o odpowiednim przeznaczeniu 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
74	d.4 wycena indywidualna	Zdemontować wywietrzak stalowy i wykonać obróbkę blachaską połączoną z obróbką atyki, ze padkiem do dachu, a w przypadku, gdy komin wentylacyjny jest używany zamontować nowy wywietrzak dachowy ze stali nierdzewnej do wysokości górnej części atyki 2	szt szt	 2,00	
				RAZEM	2,00
5		Naprawa stropów i ścian			
5.1		Wzmocnienie odrywającej się ściany zewnętrznej elewacji zachodniej			
75	ZKNR C-1 d.5. 0401-02 1	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni odbijanej do 5 m2 (przyjęto fragmenty ścian) 75	m ² m ²	 75,000	
				RAZEM	75,000
76	ZKNR C-1 d.5. 0402-03 1	Oczyszczenie powierzchni ścian 75	m ² m ²	 75,000	
				RAZEM	75,000
77	ZKNR C-2 d.5. 0801-08 1	Mycie wysokociśnieniowe podłoża ceglanego 75	m ² m ²	 75,000	
				RAZEM	75,000
78	KNR-W 4-01 d.5. 0109-09 1	Wywiezienie gruzu samochodami na wysypisko 1,5	m ³ m ³	 1,500	
				RAZEM	1,500
79	d.5. wycena indywidualna 1	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku 1,5	m ³ m ³	 1,50	
				RAZEM	1,50
80	KNR AT-27 d.5. 0105-03 1 uwaga pod tablicą.	Mechaniczne rozkucie rysy 35	m m	 35,000	
				RAZEM	35,000
81	KNR 2-02 d.5. 1218-05 1 analogia	Wzmocnienie ścian z pręta fi 10mm długości 2,5 m z wykuciem bruzd 175	szt. szt.	 175,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	175,000
82	KNR AT-40 d.5. 0102-01 1 analogia	Oczyszczenie szczelin oraz wprowadzenie w szczeliny zaprawy cementowej 437,5	m m	437,500	
				RAZEM	437,500
83	KNR AT-40 d.5. 0102-01 1 analogia	Wprowadzenie następnej warstwy zaprawy pozostawiając około 10 mm na zaprawę do uzupełnienia spoin 437,5	m m	437,500	
				RAZEM	437,500
84	KNR AT-40 d.5. 0102-01 1	Wypełnienie spoin (szczelin) zaprawą przeznaczoną do wypełnienia spoin w murach zabytkowych 437,5	m m	437,500	
				RAZEM	437,500
85	KNR AT-27 d.5. 0105-04 1	Zasklepienie rysy zaprawą naprawczą 35	m m	35,000	
				RAZEM	35,000
86	ZKNR C-2 d.5. 0410-02 1	Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o gr. 1 cm na ścianach o powierzchni 2,0-5,0 m2 w jednym miejscu 75	m ² m ²	75,000	
				RAZEM	75,000
87	ZKNR C-2 d.5. 0411-02 1	Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o gr. 2 cm na ścianach o powierzchni 2,0-5,0 m2 w jednym miejscu 75	m ² m ²	75,000	
				RAZEM	75,000
88	ZKNR C-2 d.5. 0412-02 1	Wykonanie szpachlówki na tynku renowacyjnym o gr. do 0,5 cm na ścianach o powierzchni 2,0-5,0 m2 w jednym miejscu 75	m ² m ²	75,000	
				RAZEM	75,000
89	KNR-W 2-02 d.5. 0514-02 1	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk gr. 0.7mm 10	m ² m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
90	KNR-W 2-02 d.5. 1609-02 1	Rusztowania przyścienne o wysokości do 16 m 252	m ² m ²	252,000	
				RAZEM	252,000
91	KNR 2-02 r. d.5. 16 z.sz.5.15 1	Czas pracy rusztowań grupy 6 (poz.:75,76,77,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89)			
5.2		Naprawa pseudoryzalitu nr 1 – elewacja wschodnia			
5.2.1		Wzmocnienie fundamentów			
92	wycena indywidualna 2.1	Usunięcie wody stojącej w studzience pod pseudoryzalitem nr 1, studzienkę osuszyć, 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
93	KNR-W 4-01 d.5. 0212-01 2.1	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 1,15	m ³ m ³	1,150	
				RAZEM	1,150
94	KNR-W 4-01 d.5. 0104-02 2.1	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		42	m ³	42,000	
				RAZEM	42,000
95	KNR-W 4-01 d.5. 0107-01 2.1	Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębokość do 3 m	m ²		
		65	m ²	65,000	
				RAZEM	65,000
96	KNR 4-01 d.5. 0203-01 2.1	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego	m ³		
		25	m ³	25,000	
				RAZEM	25,000
97	KNR 4-01 d.5. 0313-05 2.1 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 180-260 mm - analogia montaż kotew(kształtowników stalowych)	m		
		36	m	36,000	
				RAZEM	36,000
98	KNR 4-01 d.5. 0601-03 2.1	Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy podkładowej termozgrzewalnej	m ²		
		62	m ²	62,000	
				RAZEM	62,000
99	KNR-W 4-01 d.5. 0109-09 2.1	Wywiezienie gruzu samochodami na wysypisko	m ³		
		1,15	m ³	1,150	
				RAZEM	1,150
100	d.5. wycena indywidualna 2.1	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku	m ³		
		1,15	m ³	1,15	
				RAZEM	1,15
101	KNR-W 4-01 d.5. 0109-02 2.1	Wywóz ziemi samochodami na wysypisko	m ³		
		42	m ³	42,000	
				RAZEM	42,000
102	d.5. wycena indywidualna 2.1	Koszt składowania ziemi na wysypisku	m ³		
		1,15	m ³	1,15	
				RAZEM	1,15
103	KNR 4-01 d.5. 0105-01 2.1 wycena indywidualna	Zakup i dowóz piasku do zasypiania wykopów fundamentowych Koszty transportu	m ³		
		17	m ³	17,000	
				RAZEM	17,000
104	KNR-W 4-01 d.5. 0105-01 2.1	Zasypianie wykopów ziemią dowiezioną i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II	m ³		
		17	m ³	17,000	
				RAZEM	17,000
105	KNR-W 4-01 d.5. 0203-08 2.1	Uzupełnienie posadzki betonowej	m ³		
		1,15	m ³	1,150	
				RAZEM	1,150
106	KNR-W 2-02 d.5. 1116-07 2.1	Zbrojenie siatką stalową	m ²		
		8	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
5.2.		Naprawa rys			
2					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
107	ZKNR C-1 d.5. 0401-02 2.2	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni odbijanej do 5 m2 (przyjęto fragmenty ścian)	m ²		
		130	m ²	130,000	
				RAZEM	130,000
108	wycena indywidualna 2.2	Wykonanie kotwienia pseudoryzalitu do muru głównej części budynku w poziomie stropu nad parterem za pomocą kotw z pręta fi 20 mm, wcześniej należy wykonać obustronne bruzdy w ścianie, 1	kpl.		
			kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
109	ZKNR C-1 d.5. 0402-03 2.2	Oczyszczenie powierzchni ścian	m ²		
		130	m ²	130,000	
				RAZEM	130,000
110	ZKNR C-2 d.5. 0801-08 2.2	Mycie wysokociśnieniowe podłoża ceglanego	m ²		
		130	m ²	130,000	
				RAZEM	130,000
111	KNR-W 4-01 d.5. 0109-09 2.2	Wywiezienie gruzu samochodami na wysypisko	m ³		
		2,6	m ³	2,600	
				RAZEM	2,600
112	wycena indywidualna 2.2	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku	m ³		
		2,6	m ³	2,60	
				RAZEM	2,60
113	KNR AT-27 d.5. 0105-03 2.2 uwaga pod tablicą.	Ręczne rozkucie rysy	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
114	KNR 2-02 d.5. 1218-05 2.2 analogia	Wzmocnienie ścian z pręta fi 10mm długości 2,5 m z wykuciem bruzd	szt.		
		250	szt.	250,000	
				RAZEM	250,000
115	KNR AT-40 d.5. 0102-01 2.2 analogia	Oczyszczenie szczelin oraz wprowadzenie w szczeliny zaprawy cementowej	m		
		625	m	625,000	
				RAZEM	625,000
116	KNR AT-40 d.5. 0102-01 2.2 analogia	Wprowadzenie następnej warstwy zaprawy pozostawiając około 10 mm na zaprawę do uzupełnienia spoin	m		
		625	m	625,000	
				RAZEM	625,000
117	KNR AT-40 d.5. 0102-01 2.2	Wypełnienie spoin (szczelin) zaprawą przeznaczoną do wypełnienia spoin w murach zabytkowych	m		
		625	m	625,000	
				RAZEM	625,000
118	KNR AT-27 d.5. 0105-04 2.2	Zasklepienie rysy zaprawą naprawczą	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
119	ZKNR C-2 d.5. 0410-02 2.2	Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o gr. 1 cm na ścianach o powierzchni 2,0-5,0 m2 w jednym miejscu	m ²		
		130	m ²	130,000	
				RAZEM	130,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
120	ZKNR C-2 d.5. 0411-02 2.2	Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o gr. 2 cm na ścianach o powierzchni 2,0-5,0 m ² w jednym miejscu	m ²		
		130	m ²	130,000	
				RAZEM	130,000
121	ZKNR C-2 d.5. 0412-02 2.2	Wykonanie szpachlówki na tynku renowacyjnym o gr. do 0,5 cm na ścianach o powierzchni 2,0-5,0 m ² w jednym miejscu	m ²		
		130	m ²	130,000	
				RAZEM	130,000
122	KNR-W 4-01 d.5. 0545-04 2.2	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		14,48	m	14,480	
				RAZEM	14,480
123	KNR-W 2-02 d.5. 0519-03 2.2	Rynny dachowe półokrągłe o średnicach jak istniejące z blachy tytan-cynk	m		
		14,48	m	14,480	
				RAZEM	14,480
124	KNR-W 4-01 d.5. 0545-06 2.2	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
125	KNR-W 2-02 d.5. 0526-02 2.2	Rury spustowe okrągłe o średnicach jak istniejące z blachy tytan-cynk	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
126	KNR-W 2-02 d.5. 0514-02 2.2	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk	m ²		
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
127	wycena indywidualna	Większe ubytki profilowania należy odtworzyć przy zastosowaniu tradycyjnej techniki ciągnionej, przy zastosowaniu przygotowanych wcześniej szablonów (na wzór oryginalnego profilowania) – ostatnie warstwy wykonać z drobnoziarnistej zaprawy o uziarnieniu do 0,5 mm lub z mikrowłókna do profili ciągnionych. Ubytki i uszkodzenia w detalu odtworzyć na wzór poprzednich detali	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
128	KNR-W 2-02 d.5. 1609-02 2.2	Rusztowania przyścienne o wysokości do 16 m	m ²		
		252	m ²	252,000	
				RAZEM	252,000
129	KNR 2-02r. d.5. 16z.sz.5.15 2.2	Czas pracy rusztowań (poz.: 107,108,109,110,113,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127)	m-g		
				RAZEM	704,165
5.3		Naprawa nadproży			
130	KNR-W 4-01 d.5. 0436-04 3	Podstemplowanie zagrożonych nadproży	szt.		
		18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
131	KNR-W 4-01 d.5. 0436-08 3	Rozebranie stemplowań nadproży	szt.		
		18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
132	d.5. wycena indywidualna	Tymczasowe zabezpieczenie przed uszkodzeniami zewnętrznymi okien i drzwi	szt.		
	3	18	szt.	18,00	
				RAZEM	18,00
133	ZKNR C-1	Oczyszczenie powierzchni ścian	m ²		
d.5.	0402-03		m ²	30,000	
	3	30			
				RAZEM	30,000
134	ZKNR C-2	Mycie wysokociśnieniowe podłoża ceglanego	m ²		
d.5.	0801-08		m ²	30,000	
	3	30			
				RAZEM	30,000
135	KNR 19-01	Przemuirowanie nadproży ze wzmocnieniem prętami stalowymi	m ³		
d.5.	0323-01		m ³	15,000	
	3	15			
				RAZEM	15,000
136	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu samochodami na wysypisko	m ³		
d.5.	0109-09		m ³	15,000	
	3	15			
				RAZEM	15,000
137	d.5. wycena indywidualna	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku	m ³		
	3	15	m ³	15,00	
				RAZEM	15,00
138	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m ²		
d.5.	0711-03		m ²	30,000	
	3	30			
				RAZEM	30,000
139	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem	m ²		
d.5.	0201-05		m ²	30,000	
	3	30			
				RAZEM	30,000
140	KNR-W 2-02	Rusztowania o wysokość kolumny do 6 m	kol.		
d.5.	1609-06		kol.	5,000	
	3	5			
				RAZEM	5,000
141	KNR-W 2-02	Rusztowania ramowe przesuwne RR - 1/30 wysokość kolumny do 10 m	kol.		
d.5.	1609-08		kol.	13,000	
	3	13			
				RAZEM	13,000
142	KNR 2-02r.	Czas pracy rusztowań (poz.:130,131,132,133,134,135,138,139)			
d.5.	16z.sz.5.15				
	3				
5.4		Naprawy w zakresie rys i pęknięć stropów wewnątrz budynku			
143	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.5.	1216-01		m ²	65,000	
	4	65			
				RAZEM	65,000
144	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm	m		
d.5.	0702-06		m	65,000	
	4	65			
				RAZEM	65,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
145	ZKNR C-1 d.5. 0402-07 4	Oczyszczenie powierzchni stropów	m ²		
		19,5	m ²	19,500	
				RAZEM	19,500
146	KNR-W 4-01 d.5. 0109-09 4	Wywiezienie gruzu samochodami na wysypisko	m ³		
		0,39	m ³	0,390	
				RAZEM	0,390
147	d.5. wycena indywidualna 4	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku	m ³		
		0,39	m ³	0,39	
				RAZEM	0,39
148	ZKNR C-2 d.5. 0101-07 4	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m ²		
		19,5	m ²	19,500	
				RAZEM	19,500
149	KNR-W 4-01 d.5. 0705-05 4	Uzupełnienie tynków wraz z wklejeniem siatki	m		
		65	m	65,000	
				RAZEM	65,000
150	KNR-W 4-01 d.5. 1202-09 4	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze stropów	m ²		
		165	m ²	165,000	
				RAZEM	165,000
151	KNR-W 4-01 d.5. 1204-08 4	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		165	m ²	165,000	
				RAZEM	165,000
152	KNR-W 4-01 d.5. 1204-01 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		165	m ²	165,000	
				RAZEM	165,000
153	KNR-W 4-01 d.5. 1215-06 4	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
		165	m ²	165,000	
				RAZEM	165,000
5.5		Naprawy w zakresie rys i pęknięć ścian wewnątrz budynku			
154	KNR-W 4-01 d.5. 1216-01 5	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		695	m ²	695,000	
				RAZEM	695,000
155	KNR-W 4-01 d.5. 0701-02 5	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m ²		
		200	m ²	200,000	
				RAZEM	200,000
156	d.5. wycena indywidualna 5	Wykonanie wzmocnienia ścian piwnicy, pierwszego oraz drugiego piętra wg technologii zalecanej przez Projektanta i Konserwatora Zabytków	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
157	ZKNR C-1 d.5. 0402-03 5	Oczyszczenie powierzchni ścian	m ²		
		200	m ²	200,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	200,000
158	KNR-W 4-01 d.5. 0109-09 5	Wywiezienie gruzu samochodami na wysypisko 4	m ³ m ³	4,000	
				RAZEM	4,000
159	d.5. wycena indy- 5 widualna	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku 4	m ³ m ³	4,00	
				RAZEM	4,00
160	ZKNR C-2 d.5. 0101-07 5	Jednokrotne gruntowanie podłoża 200	m ² m ²	200,000	
				RAZEM	200,000
161	KNR-W 4-01 d.5. 0711-03 5	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach 200	m ² m ²	200,000	
				RAZEM	200,000
162	KNR-W 4-01 d.5. 1202-09 5	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian 495	m ² m ²	495,000	
				RAZEM	495,000
163	KNR-W 4-01 d.5. 1204-08 5	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 495	m ² m ²	495,000	
				RAZEM	495,000
164	KNR-W 4-01 d.5. 1204-02 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 695	m ² m ²	695,000	
				RAZEM	695,000
165	KNR-W 4-01 d.5. 1215-06 5	Mycie po robotach malarskich podłóg 695	m ² m ²	695,000	
				RAZEM	695,000
6		Naprawa rys ścian zewnętrznych (elewacja południowa - frontowa)			
166	ZKNR C-1 d.6 0401-02	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni odbijanej do 5 m2 (przyjęto fragmenty ścian) 110	m ² m ²	110,000	
				RAZEM	110,000
167	ZKNR C-1 d.6 0402-03	Oczyszczenie powierzchni ścian 110	m ² m ²	110,000	
				RAZEM	110,000
168	ZKNR C-2 d.6 0801-08	Mycie wysokociśnieniowe podłoża ceglanego 110	m ² m ²	110,000	
				RAZEM	110,000
169	KNR-W 4-01 d.6 0109-09	Wywiezienie gruzu samochodami na wysypisko 2,2	m ³ m ³	2,200	
				RAZEM	2,200
170	d.6 wycena indy- widualna	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku 2,2	m ³ m ³	2,20	
				RAZEM	2,20

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
171	KNR AT-27 d.6 0105-03 uwaga pod tablicą.	Ręczne rozkucie rysy 33	m m	 33,000	
				RAZEM	33,000
172	KNR 2-02 d.6 1218-05 analogia	Wzmocnienie ścian z pręta fi 10mm długości 2,5 m z wykuciem bruzd 165	szt. szt.	 165,000	
				RAZEM	165,000
173	KNR AT-40 d.6 0102-01 analogia	Oczyszczenie szczelin oraz wprowadzenie w szczeliny zaprawy cemento- wej 412,5	m m	 412,500	
				RAZEM	412,500
174	KNR AT-40 d.6 0102-01 analogia	Wprowadzenie następnej warstwy zaprawy pozostawiając około 10 mm na zaprawę do uzupełnienia spoin 412,5	m m	 412,500	
				RAZEM	412,500
175	KNR AT-40 d.6 0102-01	Wypełnienie spoin (szczelin) zaprawą przeznaczoną do wypełnienia spoin w murach zabytkowych 412,5	m m	 412,500	
				RAZEM	412,500
176	KNR AT-27 d.6 0105-04	Zasklepienie rysy zaprawą naprawczą 33	m m	 33,000	
				RAZEM	33,000
177	ZKNR C-2 d.6 0410-02	Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o gr. 1 cm na ścianach o powierzchni 2,0-5,0 m2 w jednym miejscu 110	m ² m ²	 110,000	
				RAZEM	110,000
178	ZKNR C-2 d.6 0411-02	Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o gr. 2 cm na ścia- nach o powierzchni 2,0-5,0 m2 w jednym miejscu 110	m ² m ²	 110,000	
				RAZEM	110,000
179	ZKNR C-2 d.6 0412-02	Wykonanie szpachlówki na tynku renowacyjnym o gr. do 0,5 cm na ścia- nach o powierzchni 2,0-5,0 m2 w jednym miejscu 110	m ² m ²	 110,000	
				RAZEM	110,000
180	KNR-W 2-02 d.6 1609-02	Rusztowania przyścienne o wysokości do 16 m 462	m ² m ²	 462,000	
				RAZEM	462,000
181	KNR 2-02r. d.6 16z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (poz.: 166,167,168,171,173,174,175,176,177,178,179)			
7		Naprawa rys ścian zewnętrznych (elewacja północna - tylna)			
182	ZKNR C-1 d.7 0401-02	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierz- chni odbijanej do 5 m2 (przyjęto fragmenty ścian) 150	m ² m ²	 150,000	
				RAZEM	150,000
183	ZKNR C-1 d.7 0402-03	Oczyszczenie powierzchni ścian 150	m ² m ²	 150,000	
				RAZEM	150,000
184	ZKNR C-2 d.7 0801-08	Mycie wysokociśnieniowe podłoża ceglanego 150	m ² m ²	 150,000	
				RAZEM	150,000
185	KNR-W 4-01 d.7 0109-09	Wywiezienie gruzu samochodami na wysypisko 3	m ³ m ³	 3,000	
				RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
186 d.7	wycena indywidualna	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku	m ³		
		3	m ³	3,00	
				RAZEM	3,00
187 d.7	KNR AT-27 0105-03 uwaga pod tablicą.	Ręczne rozkucie rysy	m		
		75	m	75,000	
				RAZEM	75,000
188 d.7	KNR 2-02 1218-05 analogia	Wzmocnienie ścian z pręta fi 10mm długości 2,5 m z wykuciem bruzd	szt.		
		375	szt.	375,000	
				RAZEM	375,000
189 d.7	KNR AT-40 0102-01 analogia	Oczyszczenie szczelin oraz wprowadzenie w szczeliny zaprawy cementowej	m		
		937,5	m	937,500	
				RAZEM	937,500
190 d.7	KNR AT-40 0102-01 analogia	Wprowadzenie następnej warstwy zaprawy pozostawiając około 10 mm na zaprawę do uzupełnienia spoin	m		
		937,5	m	937,500	
				RAZEM	937,500
191 d.7	KNR AT-40 0102-01	Wypełnienie spoin (szczelin) zaprawą przeznaczoną do wypełnienia spoin w murach zabytkowych	m		
		937,5	m	937,500	
				RAZEM	937,500
192 d.7	KNR AT-27 0105-04	Zasklepienie rysy zaprawą naprawczą	m		
		75	m	75,000	
				RAZEM	75,000
193 d.7	ZKNR C-2 0410-02	Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o gr. 1 cm na ścianach o powierzchni 2,0-5,0 m ² w jednym miejscu	m ²		
		150	m ²	150,000	
				RAZEM	150,000
194 d.7	ZKNR C-2 0411-02	Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o gr. 2 cm na ścianach o powierzchni 2,0-5,0 m ² w jednym miejscu	m ²		
		150	m ²	150,000	
				RAZEM	150,000
195 d.7	ZKNR C-2 0412-02	Wykonanie szpachlówki na tynku renowacyjnym o gr. do 0,5 cm na ścianach o powierzchni 2,0-5,0 m ² w jednym miejscu	m ²		
		150	m ²	150,000	
				RAZEM	150,000
196 d.7	KNR-W 2-02 1609-02	Rusztowania przyścienne o wysokości do 16 m	m ²		
		462	m ²	462,000	
				RAZEM	462,000
197 d.7	KNR 2-02r. 16z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (poz.:182,183,184,187,189,190,191,192,193,194,195)			

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uprosz- czone	RAZEM
1	Naprawa balkonu i balustrad							
2	Naprawa ścian od strony dachu - attyka od strony wschodniej i zachodniej							
2.1	Attyka od strony wschodniej i zachodniej (wariant 1 naprawy)							
2.2	Pozostałe attyki							
3	Naprawa gazonów							
4	Naprawa czap kominowych							
5	Naprawa stropów i ścian							
5.1	Wzmocnienie odrywającej się ściany zewnętrznej elewacji zachodniej							
5.2	Naprawa pseudoryzalitu nr 1 – elewacja wschodnia							
5.2.1	Wzmocnienie fundamentów							
5.2.2	Naprawa rys							
5.3	Naprawa nadproży							
5.4	Naprawy w zakresie rys i pęknięć stropów wewnątrz budynku							
5.5	Naprawy w zakresie rys i pęknięć ścian wewnątrz budynku							
6	Naprawa rys ścian zewnętrznych (elewacja południowa - frontowa)							
7	Naprawa rys ścian zewnętrznych (elewacja północna - tylna)							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	c.j.R	c.j.M	c.j.S	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Naprawa elementów i części budynku MBP									
1		Naprawa balkonu i balustrad							
1 d.1	ZKNR C-2 0803-01	Skucie ręczne na gł. 1 cm, powierzchnie poziome i pionowy	m ²	1,000					
2 d.1	ZKNR C-2 0803-05	Skucie ręczne - dodatek za każdy 1 cm głębokości skucia Krotność = 9	m ²	1,000					
3 d.1	ZKNR C-2 0801-01	Oczyszczenie powierzchni betonu	m ²	1,000					
4 d.1	ZKNR C-2 0808-05	Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betonowej - pow. pionowa i pozioma	m ²	1,000					
5 d.1	ZKNR C-2 0811-05	Ręczne wypełnienie ubytków o głębokości powyżej 35 mm w betonie - pow. pionowa i pozioma	dm ³	100,000					
6 d.1	ZKNR C-2 0812-01	Ręczne profilowanie naroży betonowych	m	1,000					
7 d.1	ZKNR C-2 0812-03	Ręczne profilowanie naroży - szpachlowanie	m	1,000					
8 d.1	ZKNR C-2 0815-01	Ręczne szpachlowanie powierzchni betonowych - dodatek za każdy do- datkowy 1 mm Krotność = 5	m ²	1,000					
9 d.1	KNR-W 2-02 1116-07	Montaż siatki stalowej 300x150 mm	m ²	0,050					
10 d.1	wycena indywidualna	Wypełnienie wszystkich spoin masa elastyczną – do zatarcia małych rys należy wykorzystać masę trwale elastyczną	kpl.	1,00					
11 d.1	ZKNR C-2 0417-07	Naprawa ubytków w profilach ciągnionych szerokość profilu 15-20 cm	m ²	1,000					
12 d.1	ZKNR C-2 0417-08	Naprawa ubytków w profilach ciągnionych dodatek za każde 5 cm rozwinięcia	m ²	1,000					
13 d.1	ZKNR C-2 0417-03	Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szerokość profilu 15-20 cm	m ²	1,000					
14 d.1	ZKNR C-2 0417-04	Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); dodatek za każde 5 cm rozwinięcia	m ²	1,000					
15 d.1	wycena indywidualna	Wymiana rygacza na element ze stali nierdzewnej oraz wyprowadzenie poza balkon na długość minimum 20 cm	szt	1,00					
16 d.1	KNR-W 2-02 0514-03	Krawędzie balkonów (obróbki) z blachy tytan-cynk	m ²	2,300					
17 d.1	wycena indywidualna	Demontaż istniejącej konstrukcji zabezpieczającej	kpl.	1,00					
18 d.1	KNR 0-25 0101-02 kalk. własna	Mycie konstrukcji balustrady	m ²	3,330					
19 d.1	KNR 0-25 0102-02 kalk. własna	Usuwanie warstwy rdzy	m ²	3,330					
20 d.1	KNR 0-25 0103-02 kalk. własna	Odtłuszczenie konstrukcji	m ²	3,330					
21 d.1	KNR 0-25 0105-02 kalk. własna	Mechaniczne czyszczenie konstrukcji	m ²	3,330					

KOSZTORYS OFERTOWY

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	c.j.R	c.j.M	c.j.S	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22 d.1	KNR 0-25 0202-02 0201 B 04 kalk. własna	Malowanie wysokocynkową farbą antykorozyjną	m ²	3,330					
23 d.1	KNR 0-25 0202-02 0201 B 04 kalk. własna	Malowanie balustrady na kolor czarny	m ²	3,330					

KOSZTORYS OFERTOWY

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	c.j.R	c.j.M	c.j.S	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		Naprawa ścian od strony dachu - attyka od strony wschodniej i zachodniej							
2.1		Attyka od strony wschodniej i zachodniej (wariant 1 naprawy)							
24	KNR-W 4-d. 01 0545-08	Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	35,000					
2.1									
25	ZKNR C-1 d. 0401-02	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni odbijanej do 5 m ²	m ²	50,000					
2.1									
26	ZKNR C-1 d. 0402-03	Oczyszczenie powierzchni ścian	m ²	50,000					
2.1									
27	KNR AT-42 d. 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	50,000					
2.1									
28	KNR 2-02 d. 1218-01	Wsporniki ze stali teowej proste-Analogia klamry stalowe z płaskownika 60x6mm dł. 1m od strony wewnętrznej	szt.	38,000					
2.1									
29	KNR 0-17 d. 2609-07 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach-wklejenia siatki zabezpieczającej klamry stalowe	m ²	5,700					
2.1									
30	ZKNR C-2 d. 0703-04	Montaż kotew chemicznych w systemie Pattex; wiercenie otworu o śr. 12 mm i gł. 100 mm w cegle pełnej	szt.	152,000					
2.1									
31	ZKNR C-2 d. 0404-05	Odgrzybianie ścian ponad 5,0 m ² metodą smarowania - jednokrotne	m ²	50,000					
2.1									
32	ZKNR C-2 d. 0404-06	Odgrzybianie ścian ponad 5,0 m ² metodą smarowania - każde następne	m ²	50,000					
2.1									
33	d. wycena indywidualna	Ubytki i uszkodzenia w detalu attyki odtworzyć na wzór poprzednich detali (wycena szacunkowa)	kpl.	1,00					
2.1									
34	KNR 19-01 d. 0813-01	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych nakrapianych	m ²	50,000					
2.1	kalk. własna								
35	KNR-W 2-d. 02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk	m ²	35,000					
2.1									
36	d. wycena indywidualna	Zrekonstruowanie pierwotnych żłobin odprowadzających wodę deszczową (wycena szacunkowa)	kpl.	1,00					
2.1									
37	ZKNR C-2 d. 0416-01	Impregnacja i hydrofobizacja powierzchni pionowych zewnętrznych gładkich	m ²	30,000					
2.1									
38	KNR-W 4-d. 01 0109-09	Wywiezienie gruzu samochodami na wysypisko	m ³	1,000					
2.1									
39	d. wycena indywidualna	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku	m ³	1,00					
2.1									

KOSZTORYS OFERTOWY

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	c.j.R	c.j.M	c.j.S	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2		Pozostałe atyki							
40 2.2	KNR-W 4- d. 01 0545-08	Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	36,000					
41 2.2	ZKNR C-1 d. 0401-02	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni odbijanej do 5 m ²	m ²	55,000					
42 2.2	ZKNR C-1 d. 0402-03	Oczyszczenie powierzchni ścian	m ²	55,000					
43 2.2	KNR AT-42 d. 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	55,000					
44 2.2	ZKNR C-2 d. 0404-05	Odgrzybianie ścian ponad 5,0 m ² metodą smarowania - jednokrotne	m ²	55,000					
45 2.2	ZKNR C-2 d. 0404-06	Odgrzybianie ścian ponad 5,0 m ² metodą smarowania - każde następne	m ²	55,000					
46 2.2	KNR 19-01 d. 0813-01 kalk. własna	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych nakrapianych	m ²	55,000					
47 2.2	KNR-W 2- d. 02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk	m ²	36,000					
48 2.2	ZKNR C-2 d. 0416-01	Impregnacja i i hydrofobizacja powierzchni pionowych zewnętrznych gładkich	m ²	30,000					
49 2.2	KNR-W 4- d. 01 0109-09	Wywiezienie gruzu samochodami na wysypisko	m ³	1,100					
50 2.2	d. wycena indywidualna	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku	m ³	1,10					

KOSZTORYS OFERTOWY

L p.	Podsta- wa wyce- ny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	c.j.R	c.j.M	c.j.S	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		Naprawa gazonów							
51 d.3	ZKNR C-2 0803-01	Skucie ręczne na gł. 1 cm, betonu na gazonach	m ²	3,000					
52 d.3	ZKNR C-2 0803-05	Skucie ręczne - dodatek za każdy 1 cm głębokości skucia Krotność = 4	m ²	3,000					
53 d.3	ZKNR C-2 0801-08	Mycie wysokociśnieniowe podłoża betonowego	m ²	3,000					
54 d.3	ZKNR C-2 0801-01	Oczyszczenie powierzchni betonu	m ²	10,000					
55 d.3	ZKNR C-2 0404-01	Odgrzybianie gazonów do 2,0 m2 metodą smarowania - jednokrotne	m ²	10,000					
56 d.3	ZKNR C-2 0404-02	Odgrzybianie gazonów do 2,0 m2 metodą smarowania - każde następne	m ²	10,000					
57 d.3	ZKNR C-2 0808-05	Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betonowej	m ²	3,000					
58 d.3	ZKNR C-2 0811-05	Ręczne wypełnienie ubytków o głębokości powyżej 35 mm w betonie	dm ³	20,000					
59 d.3	ZKNR C-2 0417-07	Naprawa ubytków w profilach ciągnionych szerokość profilu 15-20 cm	m ²	2,000					
60 d.3	ZKNR C-2 0417-03	Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szerokość profilu 15-20 cm	m ²	2,000					
61 d.3	ZKNR C-2 0416-01	Impregnacja i i hydrofobizacja powierzchni pionowych zewnętrznych gładkich	m ²	10,000					

KOSZTORYS OFERTOWY

L p.	Podsta- wa wyce- ny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	c.j.R	c.j.M	c.j.S	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4		Naprawa czap kominowych							
62	KNR-W 4- d.4 01 0212-03	Ręczna rozbiórka czap betonowych	m ³	0,790					
63	KNR-W 4- d.4 01 0349-01	Usunięcie przepalonych i spękanych ce- gieł	m ³	2,000					
64	KNR-W 4- d.4 01 0109-09	Wywiezienie gruzu samochodami na wy- sypisko	m ³	2,790					
65	d.4 wycena in- dywidualna	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku	m ³	2,79					
66	KNR AT-26 d.4 0101-02 uwaga pod tablicą.	Usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły	m ²	11,500					
67	KNR AT-26 d.4 0101-05	Reprofilacja spoin w murach z cegły	m ²	11,500					
68	ZKNR C-1 d.4 0402-03	Oczyszczenie powierzchni kominów	m ²	15,500					
69	ZKNR C-2 d.4 0801-08	Mycie wysokociśnieniowe podłoża cegla- nego	m ²	15,500					
70	KNR-W 4- d.4 01 0304-01	Uzupełnienie kominów cegłami zachowu- jąc istniejący watek ceglany	m ³	2,000					
71	KNR-W 4- d.4 01 0304-01	Wykonanie podbudowy z cegły pełnej kla- sy 15 na zaprawie cementowo - wapien- nej	m ³	0,270					
72	KNR-W 2- d.4 02 0220-05	Nakrywy kominów o średniej grubości 10 cm	m ²	5,270					
73	d.4 wycena in- dywidualna	Wykonanie wylotów kominów wentylacyj- nych z boku, a w przypadku, gdy komin pełni funkcję komina spalinowego lub dy- mowego wykonać odpo- wiednie otwory w nowych czapach i zwieńczyć nasadami dachowymi ze stali nierdzewnej do komin- ów o odpowiednim przeznaczeniu	kpl.	1,00					
74	d.4 wycena in- dywidualna	Zdemontować wywietrzak stalowy i wyko- nać obróbkę blachaską połączo- ną z ob- róbką atyki, ze padkiem do dachu, a w przypadku, gdy komin wentylacyjny jest używany zamontować nowy wywietrzak dachowy ze stali nierdzewnej do wysokoś- ci górnej części atyki	szt	2,00					

KOSZTORYS OFERTOWY

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	c.j.R	c.j.M	c.j.S	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5		Naprawa stropów i ścian							
5.1		Wzmocnienie odrywającej się ściany zewnętrznej elewacji zachodniej							
75 5.1	ZKNR C-1 d. 0401-02	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni odbijanej do 5 m2 (przyjęto fragmenty ścian)	m ²	75,000					
76 5.1	ZKNR C-1 d. 0402-03	Oczyszczenie powierzchni ścian	m ²	75,000					
77 5.1	ZKNR C-2 d. 0801-08	Mycie wysokociśnieniowe podłoża ceglanego	m ²	75,000					
78 5.1	KNR-W 4- d. 01 0109-09	Wywiezienie gruzu samochodami na wysypisko	m ³	1,500					
79 5.1	wycena indywidualna	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku	m ³	1,50					
80 5.1	KNR AT-27 d. 0105-03 uwaga pod tablicą.	Mechaniczne rozkucie rysy	m	35,000					
81 5.1	KNR 2-02 d. 1218-05 analogia	Wzmocnienie ścian z pręta fi 10mm długości 2,5 m z wykuciem bruzd	szt.	175,000					
82 5.1	KNR AT-40 d. 0102-01 analogia	Oczyszczenie szczelin oraz wprowadzenie w szczeliny zaprawy cementowej	m	437,500					
83 5.1	KNR AT-40 d. 0102-01 analogia	Wprowadzenie następnej warstwy zaprawy pozostawiając około 10 mm na zaprawę do uzupełnienia spoin	m	437,500					
84 5.1	KNR AT-40 d. 0102-01	Wypełnienie spoin (szczelin) zaprawą przeznaczoną do wypełnienia spoin w murach zabytkowych	m	437,500					
85 5.1	KNR AT-27 d. 0105-04	Zasklepienie rysy zaprawą naprawczą	m	35,000					
86 5.1	ZKNR C-2 d. 0410-02	Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o gr. 1 cm na ścianach o powierzchni 2,0-5,0 m2 w jednym miejscu	m ²	75,000					
87 5.1	ZKNR C-2 d. 0411-02	Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o gr. 2 cm na ścianach o powierzchni 2,0-5,0 m2 w jednym miejscu	m ²	75,000					
88 5.1	ZKNR C-2 d. 0412-02	Wykonanie szpachlówki na tynku renowacyjnym o gr. do 0,5 cm na ścianach o powierzchni 2,0-5,0 m2 w jednym miejscu	m ²	75,000					
89 5.1	KNR-W 2- d. 02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk gr. 0.7mm	m ²	10,000					
90 5.1	KNR-W 2- d. 02 1609-02	Rusztowania przyścienne o wysokości do 16 m	m ²	252,000					
91 5.1	KNR 2-02 r. d. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 6 (poz.: 75,76,77,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89)							

KOSZTORYS OFERTOWY

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	c.j.R	c.j.M	c.j.S	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.2		Naprawa pseudoryzalitu nr 1 – elewacja wschodnia							
5.2.1		Wzmocnienie fundamentów							
92 d. 5. 2.1	wycena indywidualna	Usunięcie wody stojącej w studzience pod pseudoryzalitem nr 1, studzienkę osuszyć,	kpl.	1,00					
93 d. 5. 2.1	KNR-W 4-01 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³	1,150					
94 d. 5. 2.1	KNR-W 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów	m ³	42,000					
95 d. 5. 2.1	KNR-W 4-01 0107-01	Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębokość do 3 m	m ²	65,000					
96 d. 5. 2.1	KNR 4-01 0203-01	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego	m ³	25,000					
97 d. 5. 2.1	KNR 4-01 0313-05 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 180-260 mm - analogia montaż kotew(kształtowników stalowych)	m	36,000					
98 d. 5. 2.1	KNR 4-01 0601-03	Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy podkładowej termozgrzewalnej	m ²	62,000					
99 d. 5. 2.1	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu samochodami na wysypisko	m ³	1,150					
10 0 d. 5. 2.1	wycena indywidualna	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku	m ³	1,15					
10 1 d. 5. 2.1	KNR-W 4-01 01 0109-02	Wywóz ziemi samochodami na wysypisko	m ³	42,000					
10 2 d. 5. 2.1	wycena indywidualna	Koszt składowania ziemi na wysypisku	m ³	1,15					
10 3 d. 5. 2.1	KNR 4-01 0105-01 wycena indywidualna	Zakup i dowóz piasku do zasypiania wykopów fundamentowych Koszty transportu	m ³	17,000					
10 4 d. 5. 2.1	KNR-W 4-01 0105-01	Zасыpanie wykopów ziemią dowiezioną i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II	m ³	17,000					

KOSZTORYS OFERTOWY

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	c.j.R	c.j.M	c.j.S	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 5 d. 5. 2.1	KNR-W 4-01 0203-08	Uzupełnienie posadzki betonowej	m ³	1,150					
10 6 d. 5. 2.1	KNR-W 2-02 1116-07	Zbrojenie siatką stalową	m ²	8,000					

KOSZTORYS OFERTOWY

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	c.j.R	c.j.M	c.j.S	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.2.2		Naprawa rys							
10 7 d. 5. 2.2	ZKNR C-1 0401-02	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni odbijanej do 5 m ² (przyjęto fragmenty ścian)	m ²	130,000					
10 8 d. 5. 2.2	wycena indywidualna	Wykonanie kotwienia pseudoryzalitu do muru głównej części budynku w poziomie stropu nad parterem za pomocą kotw z pręta fi 20 mm, wcześniej należy wykonać obustronne bruzdy w ścianie,	kpl.	1,00					
10 9 d. 5. 2.2	ZKNR C-1 0402-03	Oczyszczenie powierzchni ścian	m ²	130,000					
11 0 d. 5. 2.2	ZKNR C-2 0801-08	Mycie wysokociśnieniowe podłoża ceglano	m ²	130,000					
11 1 d. 5. 2.2	KNR-W 4- 01 0109-09	Wywiezienie gruzu samochodami na wysypisko	m ³	2,600					
11 2 d. 5. 2.2	wycena indywidualna	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku	m ³	2,60					
11 3 d. 5. 2.2	KNR AT-27 0105-03 d. uwaga pod tablicą.	Ręczne rozkucie rysy	m	50,000					
11 4 d. 5. 2.2	KNR 2-02 4 1218-05 d. analogia	Wzmocnienie ścian z pręta fi 10mm długości 2,5 m z wykuciem bruzd	szt.	250,000					
11 5 d. 5. 2.2	KNR AT-40 0102-01 d. analogia	Oczyszczenie szczelin oraz wprowadzenie w szczeliny zaprawy cementowej	m	625,000					
11 6 d. 5. 2.2	KNR AT-40 0102-01 d. analogia	Wprowadzenie następnej warstwy zaprawy pozostawiając około 10 mm na zaprawę do uzupełnienia spoin	m	625,000					
11 7 d. 5. 2.2	KNR AT-40 0102-01	Wypełnienie spoin (szczelin) zaprawą przeznaczoną do wypełnienia spoin w murach zabytkowych	m	625,000					
11 8 d. 5. 2.2	KNR AT-27 0105-04	Zasklepienie rysy zaprawą naprawczą	m	50,000					

KOSZTORYS OFERTOWY

L p.	Podsta- wa wyce- ny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	c.j.R	c.j.M	c.j.S	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11 9 d. 5. 2.2	ZKNR C-2 0410-02	Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o gr. 1 cm na ścianach o powierzchni 2,0-5,0 m2 w jednym miejscu	m ²	130,000					
12 0 d. 5. 2.2	ZKNR C-2 0411-02	Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o gr. 2 cm na ścianach o powierzchni 2,0-5,0 m2 w jednym miejscu	m ²	130,000					
12 1 d. 5. 2.2	ZKNR C-2 0412-02	Wykonanie szpachlówki na tynku renowacyjnym o gr. do 0,5 cm na ścianach o powierzchni 2,0-5,0 m2 w jednym miejscu	m ²	130,000					
12 2 d. 5. 2.2	KNR-W 4- 201 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	14,480					
12 3 d. 5. 2.2	KNR-W 2- 302 0519-03	Rynny dachowe półokrągłe o średnicach jak istniejące z blachy tytan-cynk	m	14,480					
12 4 d. 5. 2.2	KNR-W 4- 401 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m	20,000					
12 5 d. 5. 2.2	KNR-W 2- 502 0526-02	Rury spustowe okrągłe o średnicach jak istniejące z blachy tytan-cynk	m	20,000					
12 6 d. 5. 2.2	KNR-W 2- 602 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk	m ²	20,000					
12 7 d. 5. 2.2	wycena indywidualna	Większe ubytki profilowania należy odtworzyć przy zastosowaniu tradycyjnej techniki ciągnionej, przy zastosowaniu przygotowanych wcześniej szablonów (na wzór oryginalnego profilowania) – ostatnie warstwy wykonać z drobnoziarnistej zaprawy o uziarnieniu do 0,5 mm lub z mikrowłóknamy do profili ciągnionych. Ubytki i uszkodzenia w detalu odtworzyć na wzór poprzednich detali	kpl.	1,00					
12 8 d. 5. 2.2	KNR-W 2- 802 1609-02	Rusztowania przyścienne o wysokości do 16 m	m ²	252,000					
12 9 d. 5. 2.2	KNR 2-02r. 16z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (poz.: 107,108,109,110,113,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127)	m-g	704,165					

KOSZTORYS OFERTOWY

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	c.j.R	c.j.M	c.j.S	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.3		Naprawa nadproży							
13 0 d. 5.3	KNR-W 4-01 0436-04	Podstemplowanie zagrożonych nadproży	szt.	18,000					
13 1 d. 5.3	KNR-W 4-01 0436-08	Rozebranie stemplowań nadproży	szt.	18,000					
13 2 d. 5.3	wycena indywidualna	Tymczasowe zabezpieczenie przed uszkodzeniami zewnętrznymi okien i drzwi	szt.	18,00					
13 3 d. 5.3	ZKNR C-1 0402-03	Oczyszczenie powierzchni ścian	m ²	30,000					
13 4 d. 5.3	ZKNR C-2 0801-08	Mycie wysokociśnieniowe podłoża ceglano	m ²	30,000					
13 5 d. 5.3	KNR 19-01 0323-01 kalk. własna	Przemurowanie nadproży ze wzmocnieniem prętami stalowymi	m ³	15,000					
13 6 d. 5.3	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu samochodami na wysypisko	m ³	15,000					
13 7 d. 5.3	wycena indywidualna	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku	m ³	15,00					
13 8 d. 5.3	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m ²	30,000					
13 9 d. 5.3	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem	m ²	30,000					
14 0 d. 5.3	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania o wysokość kolumny do 6 m	kol.	5,000					
14 1 d. 5.3	KNR-W 2-02 1609-08	Rusztowania ramowe przesuwne RR - 1/30 wysokość kolumny do 10 m	kol.	13,000					
14 2 d. 5.3	KNR 2-02r. 16z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (poz.:130,131,132,133,134,135,138,139)							

KOSZTORYS OFERTOWY

L p.	Podsta- wa wyce- ny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	c.j.R	c.j.M	c.j.S	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.4		Naprawy w zakresie rys i pęknięć stropów wewnątrz budynku							
14 3 d. 5.4	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	65,000					
14 4 d. 5.4	KNR-W 4- 01 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm	m	65,000					
14 5 d. 5.4	ZKNR C-1 0402-07	Oczyszczenie powierzchni stropów	m ²	19,500					
14 6 d. 5.4	KNR-W 4- 01 0109-09	Wywiezienie gruzu samochodami na wysypisko	m ³	0,390					
14 7 d. 5.4	wycena in- dywidualna	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku	m ³	0,39					
14 8 d. 5.4	ZKNR C-2 0101-07	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m ²	19,500					
14 9 d. 5.4	KNR-W 4- 01 0705-05	Uzupełnienie tynków wraz z wklejeniem siatki	m	65,000					
15 0 d. 5.4	KNR-W 4- 01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze stropów	m ²	165,000					
15 1 d. 5.4	KNR-W 4- 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	165,000					
15 2 d. 5.4	KNR-W 4- 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	165,000					
15 3 d. 5.4	KNR-W 4- 01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²	165,000					

KOSZTORYS OFERTOWY

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	c.j.R	c.j.M	c.j.S	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.5		Naprawy w zakresie rys i pęknięć ścian wewnątrz budynku							
15 d. 5.5	KNR-W 4-4 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	695,000					
15 d. 5.5	KNR-W 4-5 01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m ²	200,000					
15 d. 5.5	6 wycena indywidualna	Wykonanie wzmocnienia ścian piwnicy, pierwszego oraz drugiego piętra wg technologii zalecanej przez Projektanta i Konserwatora Zabytków	kpl.	1,00					
15 d. 5.5	ZKNR C-1 7 0402-03	Oczyszczenie powierzchni ścian	m ²	200,000					
15 d. 5.5	KNR-W 4-8 01 0109-09	Wywiezienie gruzu samochodami na wysypisko	m ³	4,000					
15 d. 5.5	9 wycena indywidualna	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku	m ³	4,00					
16 d. 5.5	ZKNR C-2 0 0101-07	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m ²	200,000					
16 d. 5.5	KNR-W 4-1 01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach	m ²	200,000					
16 d. 5.5	KNR-W 4-2 01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian	m ²	495,000					
16 d. 5.5	KNR-W 4-3 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	495,000					
16 d. 5.5	KNR-W 4-4 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	695,000					
16 d. 5.5	KNR-W 4-5 01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²	695,000					

KOSZTORYS OFERTOWY

L p.	Podsta- wa wyce- ny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	c.j.R	c.j.M	c.j.S	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6		Naprawa rys ścian zewnętrznych (elewacja południowa - frontowa)							
16 d.6	ZKNR C-1 6 0401-02	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni odbijanej do 5 m2 (przyjęto fragmenty ścian)	m ²	110,000					
16 d.6	ZKNR C-1 7 0402-03	Oczyszczenie powierzchni ścian	m ²	110,000					
16 d.6	ZKNR C-2 8 0801-08	Mycie wysokociśnieniowe podłoża ceglanego	m ²	110,000					
16 d.6	KNR-W 4- 9 01 0109-09	Wywiezienie gruzu samochodami na wysypisko	m ³	2,200					
17 d.6	0 wycena indywidualna	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku	m ³	2,20					
17 d.6	KNR AT-27 1 0105-03	Ręczne rozkucie rysy	m	33,000					
17 d.6	KNR 2-02 2 1218-05	analogia Wzmocnienie ścian z pręta fi 10mm długości 2,5 m z wykuciem bruzd	szt.	165,000					
17 d.6	KNR AT-40 3 0102-01	analogia Oczyszczenie szczelin oraz wprowadzenie w szczeliny zaprawy cementowej	m	412,500					
17 d.6	KNR AT-40 4 0102-01	analogia Wprowadzenie następnej warstwy zaprawy pozostawiając około 10 mm na zaprawę do uzupełnienia spoin	m	412,500					
17 d.6	KNR AT-40 5 0102-01	Wypełnienie spoin (szczelin) zaprawą przeznaczoną do wypełnienia spoin w murach zabytkowych	m	412,500					
17 d.6	KNR AT-27 6 0105-04	Zasklepienie rysy zaprawą naprawczą	m	33,000					
17 d.6	ZKNR C-2 7 0410-02	Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o gr. 1 cm na ścianach o powierzchni 2,0-5,0 m2 w jednym miejscu	m ²	110,000					
17 d.6	ZKNR C-2 8 0411-02	Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o gr. 2 cm na ścianach o powierzchni 2,0-5,0 m2 w jednym miejscu	m ²	110,000					
17 d.6	ZKNR C-2 9 0412-02	Wykonanie szpachlówki na tynku renowacyjnym o gr. do 0,5 cm na ścianach o powierzchni 2,0-5,0 m2 w jednym miejscu	m ²	110,000					
18 d.6	KNR-W 2- 0 02 1609-02	Rusztowania przyścienne o wysokości do 16 m	m ²	462,000					
18 d.6	KNR 2-02r. 1 16z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (poz.: 166,167,168,171,173,174,175,176,177,178,179)							

KOSZTORYS OFERTOWY

L p.	Podsta- wa wyce- ny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	c.j.R	c.j.M	c.j.S	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7		Naprawa rys ścian zewnętrznych (elewacja północna - tylna)							
18 d.7	ZKNR C-1 2 0401-02	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni odbijanej do 5 m2 (przyjęto fragmenty ścian)	m ²	150,000					
18 d.7	ZKNR C-1 3 0402-03	Oczyszczenie powierzchni ścian	m ²	150,000					
18 d.7	ZKNR C-2 4 0801-08	Mycie wysokociśnieniowe podłoża ceglano-ego	m ²	150,000					
18 d.7	KNR-W 4- 5 01 0109-09	Wywiezienie gruzu samochodami na wysypisko	m ³	3,000					
18 d.7	wycena indywidualna	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku	m ³	3,00					
18 d.7	KNR AT-27 7 0105-03	Ręczne rozkucie rysy	m	75,000					
18 d.7	KNR 2-02 8 1218-05	analogia Wzmocnienie ścian z pręta fi 10mm długości 2,5 m z wykuciem bruzd	szt.	375,000					
18 d.7	KNR AT-40 9 0102-01	analogia Oczyszczenie szczelin oraz wprowadzenie w szczeliny zaprawy cementowej	m	937,500					
19 d.7	KNR AT-40 0 0102-01	analogia Wprowadzenie następnej warstwy zaprawy pozostawiając około 10 mm na zaprawę do uzupełnienia spoin	m	937,500					
19 d.7	KNR AT-40 1 0102-01	Wypełnienie spoin (szczelin) zaprawą przeznaczoną do wypełnienia spoin w murach zabytkowych	m	937,500					
19 d.7	KNR AT-27 2 0105-04	Zasklepienie rysy zaprawą naprawczą	m	75,000					
19 d.7	ZKNR C-2 3 0410-02	Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o gr. 1 cm na ścianach o powierzchni 2,0-5,0 m2 w jednym miejscu	m ²	150,000					
19 d.7	ZKNR C-2 4 0411-02	Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o gr. 2 cm na ścianach o powierzchni 2,0-5,0 m2 w jednym miejscu	m ²	150,000					
19 d.7	ZKNR C-2 5 0412-02	Wykonanie szpachlówki na tynku renowacyjnym o gr. do 0,5 cm na ścianach o powierzchni 2,0-5,0 m2 w jednym miejscu	m ²	150,000					
19 d.7	KNR-W 2- 6 02 1609-02	Rusztowania przyścienne o wysokości do 16 m	m ²	462,000					
19 d.7	KNR 2-02r. 7 16z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (poz.: 182, 183, 184, 187, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195)							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT									
Podatek VAT									
Ogółem wartość kosztorysowa robót									

Słownie:

Lp.	Wydawnictwo
1	HENKEL wyd.I 2008
2	WACETOB wyd.V 2003
3	IGM wyd.I 1999
4	WACETOB wyd.III 2000
5	HENKEL wyd.I 2005
6	ATHENASOFT wyd.I 2011
7	ORGBUD wyd. spec. 1998
8	IGM wyd.I 1998
9	. IGM wyd.I 1996-97
10	ATHENASOFT wyd.I 2008
11	ATHENASOFT wyd.I 2010
12	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
13	KOPRIN wyd.I 2002